



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506
NIP 618-18-80-248 REGON 250938764
DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/76 79 529

Numer sprawy: III/DT/23110/Pn-1/2013/

Kalisz, dnia 25 luty 2013 r.

Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę obiektu Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 201-205.

Odpowiadając na pytania Wykonawców, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SIWZ", na budowę obiektu Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 201-205, na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rok - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr.113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i uzupełnień :

1. Pytanie Wykonawcy :

Na schemacie zasilania rozdzielnic znajdują się 3 fazowy UPS 20kVA/3f oraz 1 fazowy UPS 3kVA/1f. UPS-y te w razie potrzeby zasilają rozdzielnice TK1 oraz TKG. Prosimy o podanie napięcia jakie mają dostarczyć te UPS-y czas podtrzymania. Prosimy o dokładną specyfikację tych urządzeń. W przedmiarze znajdują się szafy RACK, czyli także należy wyposażyć te szafy w UPS-y? Jeżeli tak prosimy o podanie czasu podtrzymania i ogólne parametry wyjściowe potrzebne do doboru akumulatorów (dotyczy również wcześniej wspomnianych UPS-ów podtrzymujących rozdzielnice). W przedmiarach brak jest pozycji dotyczących UPS-ów. Czy należy uwzględnić je w wycenie.

Odpowiedź Zamawiającego :

UPS 20kVA napięcie trójfazowe 3x230V czas podtrzymania 1godz.

UPS 5kVA napięcie jednofazowe 230v czas podtrzymania 1 godz.

UPS-y w szafach rackowych 4x 2,2kVA napięcie jednofazowe 230V czas podtrzymania 1 godz, są ujęte w kosztorysie jako materiał a nie jako oddzielna pozycja. Należy je uwzględnić.

2. Pytanie Wykonawcy :

W jaki sposób Zamawiający przewiduje połączyć kanalizację sanitarną na odcinku od projektowanej studni Sk1 istn. skoro nie uznaje zapytania i podtrzymuje wcześniejszy błędnie opracowany przedmiar.

W uzasadnieniu podaję, że na powyższym odcinku L=52 m znajduje się do cięcia i ponownego odtworzenia nawierzchnia asfaltowa na starym podłożu drogi betonowej gr.20 cm na odcinku 6,30 m oraz na odcinku 24 m nawierzchnia betonowa gr 20 cm (plac między budynkiem Collegium Mechanicum a bud. Archiwum).

Odpowiedź Zamawiającego :

W załączeniu Zamawiający przesyła nowy poprawiony przedmiar robót (79 poz.) dla ;

-przyłącza wodociągowego

-kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej .



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



3. Pytanie Wykonawcy :

Po uwzględnieniu odpowiedzi na pytanie nr 31 z dnia 19.02.2013, stwierdzamy niezgodności pomiędzy przedmiarem robót i zestawieniem ślusarki aluminiowej.

Zakładając, że poz.95 zawiera ściany osłonowe EL1-EL4 bez drzwi (brak wyspecyfikowania elementów w przedmiarze, ale świadczy o tym ilość jednostek obmiarowych), zauważamy następujące niezgodności :

- brak drzwi EL1 i EL4 (usunięte z poz. 100 po weryfikacji Zamawiającego)
- brak elementów AL11, AL12,AL13, AL2
- element AL4 poz.96 przedmiaru robót- przyjęto 2 szt., wg zestawienia stolarki powinno być 1 szt. - element AL17 poz.96 przedmiaru robót - przyjęto 1szt., wg zestawienia stolarki powinno być 2 szt
- element)2 poz.103 przedmiaru robót- przyjęto 1 szt., wg zestawienia stolarki powinno być 3 szt.
- element DZ2 poz. 99 przedmiaru robót- przyjęto 2 szt., wg zestawienia stolarki powinno być 1 szt.
- Ponadto występują błędy w wyliczeniach w poz.96
- dla AL14 przyjęto 2 szt., a minusuje się 1 szt. drzwi
- dla AL6 przyjęto 3 szt., a minusuje się 1 szt. drzwi
- dla AL8 przyjęto 2 szt., a minusuje się 1 szt. Drzwi

Odpowiedź Zamawiającego :

- drzwi w witrynach EL1 i EL 2 są ujęte w pozycji 100 jako Al 9 i Al 7 zgodnie z zestawieniem stolarki
 - elementy Al 11, Al 12, Al 13 ująć w pozycji 103 – okna aluminiowe i zwiększyć przedmiar o 30,10 m2
 - element Al 2, wykonany jako witryna aluminiowa, dołączyć do pozycji 95 zwiększając przedmiar o 7,5m2
- zwiększyć przedmiar w pozycji 102 o jedną parę drzwi (3,69 m2)
- w poz. 96
- element Al 4 – przyjąć 1 szt.
- element Al 17 – przyjąć 2 szt.
- w poz. 103
- element O2 – przyjąć 3 szt.
- w poz. 99
- element DZ2 – przyjąć 1 szt.
- w poz. 96
- element Al 14 – zminusować 2 szt. drzwi
- element Al 6 – zminusować 3 szt. drzwi
- element Al 8 – zminusować 2 szt. drzwi
- w poz. 98 zwiększyć drzwi wew. zwiększyć przedmiar o 5,535 m2

4. Pytanie Wykonawcy :

Zwracamy się z prośbą o określenie czy zestawienie materiałów , sprzętu oraz roboczogodzin w załączonych do oferty kosztorysach musi odpowiadać załączonym do dokumentacji przedmiarom robót?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zestawienie materiałów , sprzętu oraz roboczogodzin musi odpowiadać załączonym do oferty kosztorysom ofertowym.

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust.6 w/w ustawy zmienia się termin składania ofert **na 1 marca 2013 r. do godz. 11,00-** zmiana dotyczy pkt. 13.1 SIWZ, tym samym ulega zmianie zapis w pkt. 13.6. SIWZ (godzina 11,15 - otwarcia ofert pozostaje bez zmian).

Powyższe wyjaśnienie i uzupełnienia do SIWZ należy uwzględnić przy składaniu oferty. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

PROREKTOR

/-/

dr inż. Andrzej Kołodziej