

Przedmiar robót

Budowa: **Budowa zadaszego kortu tenisowego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz zapleczem socjalnym**
Obiekt lub rodzaj robót: **Wyposażenie zadaszego kortu tenisowego**
Lokalizacja: **Kalisz, ul. Poznańska 201-205, działka nr 1/12 obręb 127 Ogrody**
Inwestor: **PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4**

Data opracowania:
2016-03-23

Autor opracowania:
Tomasz Łuczak

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Rozdział	Wyposażenie sportowe		
1.1	Element	Wyposażenie		
1	Kalkulacja własna	Bramki do piłki ręcznej	kpl	2
2	Kalkulacja własna	Komplet słupków z siatką do tenisa ziemnego	kpl	2
3	Kalkulacja własna	Komplet słupków z siatką do siatkówki	kpl	2
4	Kalkulacja własna	Kotara grodząca 9,50x22,00 m typu "tkanina + siatka". Tkanina do wysokości 3 m - materiał niepalny, powyżej -siatka polipropylen o oczkach 10x10 cm.	kpl	1
5	Kalkulacja własna	Siatka ochronna do wysokości ścian – ok. 4,00 m ściany– tzw. piłkochwyty, siatka z polipropylenu o oczkach 3 x 3 cm z obciążeniem sznurem ołowianym ok. 300 m g/mb.	kpl	2
6	Kalkulacja własna	Składane trybuny teleskopowe z siedziskami plastikowymi oparte na beztarciowym systemie rozkładania i składania – np. Pesmenpol: 4-rzędowa trybuna dł. 6 m	kpl	4
7	Kalkulacja własna	Składane trybuny teleskopowe z siedziskami plastikowymi oparte na beztarciowym systemie rozkładania i składania – np. Pesmenpol: 4-rzędowa trybuna dł 14 m	kpl	1
8	Kalkulacja własna	Bandy wydzielające boisko z nadrukiem PWSZ KALISZ o wys. 69 cm i dł. 2,00 m	szt	40
9	Kalkulacja własna	Stanowisko sędziego	kpl	2